Поточний ремонт, даху, об’єкту культурної спадщини та пам’яток архітектури, а саме: музейний експонат - вітряк з села Благовіщенка, Куйбищівського району Запорізької області на експозиції «Поділля. Зона вітряків»

Спрощена закупівля UA-2022-09-01-006461-a
ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи
Розмір бюджетного призначення становить 130 000,00 грн з ПДВ

Технічні вимоги до предмета закупівлі

1. Предмет закупівлі: Поточний ремонт, даху, об’єкту культурної спадщини та пам’яток архітектури, а саме: музейний експонат - вітряк з села Благовіщенка, Куйбищівського району Запорізької області на експозиції «Поділля. Зона вітряків»; 45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (далі - *Закупівля*)

2. Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор
НМНАПУ
_____Оксана ПОВЯКЕЛЬ
«___» _____2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ № ____

На поточний ремонт, даху, об’єкту культурної спадщини та пам’яток архітектури, а саме: музейний експонат - Вітряк з села Благовіщенка, Куйбищівського району Запорізької області на експозиції « Поділля. Зона вітряків»

Короткий опис об’єкта: Вітряк з села Благовіщенка, Куйбищівського району Запорізької області був побудований у 1861 році по конструкції стовповий, характерного для краю вигляду. Стовп сосновий, закопаний у землю і обкладений круглим кам’яним стільцем, викладеним з граніту та вапняку на джамурі. Корпус каркасний, в’язаний з соснових брусів, з нерухомою частиною зв’язаний масивними «братами» і «бабою», насадженою на стовп. Жорна на другому поверсі, внизу комора. Дах вітряка опуклий для збільшення розміру колеса, критий горизонтальною дошкою довгоміром, має кілевидне завершення з заломленим причілком. Крила- великі, легкі, з полотняними полоскостями і дощатими кватирками на кінцях. Махи в гнізді литого чавунного, насадженого на вал оголовка, виготовленого на заводі спеціально для потреб вітрякобудування.

№ п\п	Найменування робіт і витрат матеріалів	Одиниця виміру	Кількість виміру
1	Демонтаж покрівлі 65%	м.кв.	38,00
2	Демонтаж обрешітки	м.кв.	58,05
3	Демонтаж руберойду	м.кв.	58,05
4	Демонтаж обрешітки 10%	м.кв.	5,80
5	Зачищення балок	м.п.	11,00
6	Ремонт балок(нашивання дошки для компенсації пошкодженої балки)	м.п.	11,00
7	Монтаж обрешітки 10%	м.кв.	5,80
8	Влаштування руберойду	м.кв.	58,05
9	Монтаж контррейки	м.кв.	58,05
10	Монтаж покрівлі	м.кв.	58,05
11	Облаштування конька з дошки	м.п.	15,40
Супутні роботи			
1	Підготовка деревини, шліфування з видаленням м’яких волокон	м.кв.	58,05
2	Пропитування деревини за два рази	м.кв.	116,10
3	Монтаж\ демонтаж канатних систем	шт	20,00

Дефектний акт склав:

Заступник генерального директора
з реставраційних та ремонтних робіт **Борис БОРЧАКІВСЬКИЙ**

Матеріали які надаються Замовником: Дошка 140х20 мм. – 692,0 пог. м.,
Брус -125,0 пог.м.

3.Технічні умови та вимоги до закупівлі.

3.1 Послуги мають бути виконані у відповідності до даного технічного завдання та обов’язково відповідати усім наведеним технічним вимогам та характеристикам;

3.2 Якість наданих послуг повинна відповідати діючим стандартам і технічним нормам, встановленим законодавством України для даних видів робіт;

3.3 Виконавець повинен дотримується правил техніки безпеки, вимог Закону України «Про охорону праці» та діючих нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки, а також захисту довкілля та навколишнього середовища;

3.4 В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

Ціна договору становить 110 212,00 грн.
Строк дії договору з 21.09.2022 до 31.12.2022